



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ที่ สน / ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอภิสิทธิ์ ศิริพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายมงคล เมืองสอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จึงมีมติเห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังนี้

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมทับหน้าคอนกรีต

กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๔๖,๓๖๕.๑๗ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์-)

ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักการประมาณการราคางานก่อสร้าง ทางวิชาช่างและเป็นราคาตามเกณฑ์ราคาของพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้


(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมงคล เมืองสอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑ ๓.๒ ๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
- คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


.....
.....

(ลงชื่อ)


(นางหนึ่งนุช อินทะชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)


(นางพริกานต์ ทองศิลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(☒) เห็นควรอนุมัติ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางดารุณี เหมะฐลิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

- พิจารณาแล้ว -

(☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัดใหญ่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลากัดใหญ่
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน
 พร้อมทับหน้าคอนกรีต
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 146,365.17 บาท
 (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง	แบบ ปร.4	จำนวน 1 ชุด
-------------------------------	----------	-------------
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายอภิสิทธิ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ
7.3 นายมงคล เมืองสอง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลาสายทางสหวิทยาคาร อ.ทุ่งยั้ง จ.สุโขทัย

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คส. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.20 x 1.00 ม. จำนวน 15 ท่อน พร้อมทับหน้าคอนกรีต

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉ่อน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งลำห้วย	ลบ.ม.	156.00	19.06	2,973.36	1.3795	26.29	4,101.75
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.50	364.49	546.74	1.3795	502.81	754.23
9	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.41	2,271.03	44,080.69	1.3795	3,132.89	60,809.31
10	เหล็กเสริม Ø 6 มม.	กก	-	-	-	-	-	-
11	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	กก	864.01	27.62	23,863.96	1.3795	38.10	32,920.33
12	เหล็กเสริม Ø 12 มม.	กก	-	-	-	-	-	-
13	ลวดผูกเหล็ก	กก	25.92	32.40	839.81	1.3795	44.70	1,158.52
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	15.00	2,253.04	33,795.60	1.3795	3,108.07	46,621.03
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.0000	-	-
					106,100.16	รวม		146,365.17
							ปรับยอด	146,365.17


ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์-) ปรับยอด


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- 3 เฉลี่ย ราคาเฉลี่ย ท่อนละ

=	106,100.16	บาท
=	1.3795	
=	9,757.68	บาท/ท่อน

หมายเหตุ ราคาเฉลี่ย ต่อตารางเมตร ไม่รวมป้ายโครงการ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิสิทธิ์ ศิริชันธ์)
ผอ.กองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมงคล เมืองสอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	28.69
	ค่าขุดลอกด้วยเรือชุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด ϕ 0.80 ม.

ขุดดิน	3.76	ลบ.ม. @	30.52	บาท	=	114.75	บาท/ม.	[1]	
ค่าท่อ คสล.					=	842.29	บาท/ม.	[2]	
ค่าขนส่งท่อ					=	51.99	บาท/ม.	[3]	
ค่าวางและกลบกลับ					=	421.00	บาท/ม.	[4]	
ทรายหยาบ	หนา 0.05	ม. =	0.09	ลบ.ม. @	384.36	=	34.59	บาท/ม.	[5]
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	หนา 0.05	ม. =	0.09	ลบ.ม. @	1,647.80	=	148.30	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						1,612.92	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]	
ค่างานต้นทุน	1,612.92	/	1.00		=	1,612.92	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 22.00 กม. = (48.92 x 13) + 300 = 935.96 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 935.96 / 18 = 51.99 บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด ϕ 1.00 ม.

ขุดดิน	5.15	ลบ.ม. @	22.24	บาท	=	114.53	บาท/ม.	[1]	
ค่าท่อ คสล.					=	1,222.67	บาท/ม.	[2]	
ค่าขนส่งท่อ					=	63.48	บาท/ม.	[3]	
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00	บาท/ม.	[4]	
ทรายหยาบ	หนา 0.05	ม. =	0.11	ลบ.ม. @	384.36	=	42.27	บาท/ม.	[5]
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	หนา 0.05	ม. =	0.11	ลบ.ม. @	1,647.80	=	181.25	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						2,134.20	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]	
ค่างานต้นทุน	2,134.20	/	1.00		=	2,134.20	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 16.00 กม. = (25.76 x 13) + 300 = 634.88 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 634.88 / 10 = 63.48 บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด ϕ 1.20 ม.

ขุดดิน	0.00	ลบ.ม. @	22.24	บาท	=	-	บาท/ม.	[1]	
ค่าท่อ คสล.					=	1,678.04	บาท/ม.	[2]	
ค่าขนส่งท่อ					=		บาท/ม.	[3]	
ค่าวางและกลบกลับ					=	575.00	บาท/ม.	[4]	
ทรายหยาบ	หนา -	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	=	-	บาท/ม.	[5]
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	หนา -	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	=	-	บาท/ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม						2,253.04	บาท/ม.	[7]=[1]+[2]+...+[6]	
ค่างานต้นทุน	2,253.04	/	1.00		=	2,253.04	บาท/ม.	[8]=[7]/ความยาวท่อ	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 16.00 กม. = (25.76 x 13) + 300 = 634.88 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 634.88 / 8 = 79.36 บาท / ม.



หน้าหลัก

สมัครสมาชิก

โอกาสทางธุรกิจ

ราคาขายปลีกน้ำมัน 1 ก.พ. 2565

(ราคาน้ำมันเป็น บาท/ลิตร ต่อลิตร 100 ลิตร หรือ 100 กิโลกรัม)

→ ราคาน้ำมันดิบ
% กำไรสุทธิ

* ราคาน้ำมันดิบจากต่างประเทศ

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasol 95	Gasol 91	E20	E85	NGV
เมืองสกลนคร	36.58	30.56	30.56	30.56	42.08	34.67	34.40	33.46	26.76	15.59
กุสุมาลย์	36.70	30.68	30.68	30.68	42.20	34.79	34.52	33.58	26.88	15.59
กุศมาท	36.67	30.65	30.65	30.65	42.17	34.76	34.49	33.55	26.85	15.59
พรรณานิคม	36.65	30.63	30.63	30.63	42.15	34.74	34.47	33.53	26.83	15.59
พังโคน	36.66	30.64	30.64	30.64	42.16	34.75	34.48	33.54	26.84	15.59
วาริชภูมิ	36.66	30.64	30.64	30.64	42.16	34.75	34.48	33.54	26.84	15.59
นิคมพัฒนา	36.66	30.64	30.64	30.64	42.16	34.75	34.48	33.54	26.84	15.59
วานรนิวาส	36.66	30.64	30.64	30.64	42.16	34.75	34.48	33.54	26.84	15.59
ดงเจน	36.69	30.67	30.67	30.67	42.19	34.78	34.51	33.57	26.87	15.59
บ้านม่วง	36.69	30.67	30.67	30.67	42.19	34.78	34.51	33.57	26.87	15.59
อากาศอำนวย	36.67	30.65	30.65	30.65	42.17	34.76	34.49	33.55	26.85	15.59
สว่างแดนดิน	36.63	30.61	30.61	30.61	42.13	34.72	34.45	33.51	26.81	15.59
ส่องดาว	36.63	30.61	30.61	30.61	42.13	34.72	34.45	33.51	26.81	15.59
เต่างอย	36.69	30.67	30.67	30.67	42.19	34.78	34.51	33.57	26.87	15.59
โคกศรีสุพรรณ	36.70	30.68	30.68	30.68	42.20	34.79	34.52	33.58	26.88	15.59
เจริญศิลป์	36.66	30.64	30.64	30.64	42.16	34.75	34.48	33.54	26.84	15.59
โพนนาแก้ว	36.67	30.65	30.65	30.65	42.17	34.76	34.49	33.55	26.85	15.59
ภูพาน	36.69	30.67	30.67	30.67	42.19	34.78	34.51	33.57	26.87	15.59

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	จำนวน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,224.30
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,271.03
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,336.45
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,504.67
6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,682.24
7	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,084.11
8	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,476.64
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	28,424.30
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	27,627.73
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	26,393.93
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	25,750.47
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	25,672.90
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	26,127.10
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	25,791.28
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	25,632.08
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	25,770.28
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	25,985.05
19	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.40
20	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	474.77
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	561.68
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	813.08
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,003.28
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	861.22
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	1,274.77
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.	ท่อน	1,158.88
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	163.09
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	179.75
29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	366.36

31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เหลี่ยมจตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	964.49
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	249.53
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	329.91
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	430.84
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	290.66
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	389.72
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	487.39
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	634.58
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	761.69
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	928.98
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,473.83
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,962.62
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,416.36
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82
46	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	30.84
47	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.17
49	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	41.59
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	300.62
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	607.48
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	968.23
53	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.55
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	8.88
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	11.68
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	14.02
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	20.10
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	30.84
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	55.14
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	93.46
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	6.08
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	7.01
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	11.68
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	16.36
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	20.10

68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	53.27
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	49.07
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	144.86
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	7.48
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	9.82
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	14.49
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	21.97
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	29.44
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	46.73
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	100.94
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	204.21
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	364.49
80	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,112.15
81	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	34.58
82	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
83	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	38.32
84	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
85	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
86	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	61.68
87	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
88	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
89	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.25
90	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	34.58
91	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	60.75
92	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.07
93	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	311.21
94	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	378.04
95	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	168.22
96	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตรา	แผ่น	165.42
97	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	146.73
98	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	240.19
99	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง	แผ่น	140.66
100	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง	แผ่น	194.86
101	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	149.07
102	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	219.16
103	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,921.03
104	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	199.07

106	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	217.76
107	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราสโลโก้	ตร.ม.	131.78
108	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	217.76
109	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	233.64
110	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,000.00
111	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
112	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
113	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,000.00
114	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
115	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
116	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,869.16
117	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,869.16
118	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,869.16
119	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
120	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
121	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
122	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	401.87
123	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.40
124	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
125	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
126	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
127	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
128	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	509.35
129	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,817.76
130	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,560.75
131	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,177.57
132	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,841.12
133	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	677.57
134	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเท็น ยู 202)	กระป๋อง	969.63
135	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเท็น ยู 404)	กระป๋อง	1,252.34
136	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	578.04
137	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	177.57
138	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว	โหล	92.53
139	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว	โหล	120.56
140	บานประตูไม้ฉลุลาย ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
141	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,102.81

144	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.24
145	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	57.94
146	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
147	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.27
148	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67
149	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74
150	บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	51.40
151	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	68.22
152	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	80.37
153	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	58.88
154	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,616.82
155	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไฟ (แดง)	ตัน	2,056.07
156	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,429.91
157	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,990.65
158	ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	364.49
159	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	122.90
160	ดินถมที่	ลบ.ม.	158.88
161	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	196.26
162	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	86.92
163	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	96.26
164	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	124.30
165	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา KARAT	อัน	140.19
166	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นฐาน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	8,785.05
167	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,070.40
168	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,551.40
169	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	34.58
170	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	76.17
171	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	11.21
172	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	52.02
173	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	20.56
174	โกสั่มธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-2510	ชิ้น	677.57
175	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,017.76
176	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	934.58
177	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	338.32
178	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	306.08
179	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	372.90

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่
แล้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ที่ ๔๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนกำหนด งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบกฏรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘

ทบทวนและปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพื่อมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมราคา โดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคล มากำหนดราคากลางหรือเพื่อพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้างเพื่อให้เป็นราคาเปรียบเทียบในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑. นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายอภิสิทธิ์ ศิริพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กรรมการ
๓. นายมงคล เมืองสอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

(นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน